

阿依河景区提升
项目-景区卫生
间对标整改项目工程

封-1

招标工程量清单

招 标 人：	(单位盖章)	工程造价 咨 询 人：	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人：	(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 人：	(造价人员签字盖专用章)	审 核 人：	(造价工程师签字盖专用章)

时间： 年 月 日

单位工程工程量清单汇总表

工程名称：阿依河景区提升项目-景区卫生间对标整改项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	青龙洞管理间及售票处		
1.2	白背沱管理间		
1.3	竹板桥管理间		
1.4	大河坝管理间		
1.5	漂流码头管理间		
1.6	漂流码头厕所		
1.7	8号厕所		
1.8	3号厕所管理间（停车场）		
2	措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿依河景区提升项目-景区卫生间对标整改项目

第 11 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	011201002003	30mm厚仿条石外墙	[项目特征] 1. 面层厚度、混凝土强度等级:30mm厚M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	3.6			
13	010501001002	垫层C25	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级:C25自拌混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.9			
14	031004014003	地漏DN50	[项目特征] 1. 1. 材质:铸铁直通地漏加存水弯, 篦子均为镀铬制品 2. 2. 型号、规格:地漏DN50 3. 3. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 1. 安装	个	1			
15	031001006005	水管20	[工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿依河景区提升项目-景区卫生间对标整改项目

第 13 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	010401003005	120厚砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2. 墙体类型:综合考虑 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	1.69			
2	011201002004	防竹墙	[项目特征] 1. 面层厚度、混凝土强度等级:30mm厚M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	26.2			
3	030411004002	配线 BV-2.5mm2	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:BV-2.5mm2 4. 配线部位:穿管 5. 配线线制:详设计 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿依河景区提升项目-景区卫生间对标整改项目

第 21 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	011204001004	300*600墙砖	[项目特征] 1. 墙体类型:综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:1.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	12.48			
3	011102003005	300*300防滑地砖地面	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2干硬性水泥砂浆,上洒1~2mm厚干水泥并洒清水适量 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1.8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿依河景区提升项目-景区卫生间对标整改项目

第 40 页 共 40 页

合 计		
-----	--	--

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：阿依河景区提升项目-景区卫生间
对标整改项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率		
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费		
2.2	附加税	增值税		
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				

人材机价差表

工程名称：阿依河景区提升项目-景区卫生间对标整改项目

第 1 页 共 6 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300010	建筑综合工		工日	45.2596					
2	000300010@2	建筑综合工		工日	1.0145					
3	000300020	装饰综合工		工日	13.4442					
4	000300040	土石方综合工		工日	0.9753					
5	000300050	木工综合工		工日	5.8485					
6	000300050@1	木工综合工		工日	5.2088					
7	000300060	模板综合工		工日	11.14					
8	000300070	钢筋综合工		工日	0.8232					
9	000300080	混凝土综合工		工日	7.7717					
10	000300080@1	混凝土综合工		工日	5.8617					
11	000300080@2	混凝土综合工		工日	16.608					
12	000300090	架子综合工		工日	1.7323					
13	000300100	砌筑综合工		工日	16.7365					
14	000300100@1	砌筑综合工		工日	2.5327					
15	000300110	抹灰综合工		工日	15.9138					
16	000300120	镶贴综合工		工日	24.3308					
17	000300130	防水综合工		工日	0.7296					
18	000300130@1	防水综合工		工日	4.6145					
19	000300140	油漆综合工		工日	1.892					
20	000300150	管工综合工		工日	34.8773					
21	000300160	金属制安综合工		工日	1.0975					
22	000500040	电工综合工		工日	0.4828					
23	000500040@1	电工综合工		工日	3.8766					
24	000900010	园林综合工		工日	10.2521					
25	010100300	钢筋	Φ10以内	t	0.0916					
26	010302300@1	镀锌铁丝	Φ1.2~2.	kg	0.576					

人材机价差表

工程名称：阿依河景区提升项目-景区卫生间对标整改项目

第 2 页 共 6 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
			2							
27	012901660	热轧厚钢板	8~15	kg	1.2324					
28	020100160	橡胶板	1~3	kg	0.2472					
29	021300740	聚四氟乙烯生料带	20	m	53.88					
30	030102507	木螺钉	M2~4× 6~65	个	19.76					
31	030102710	不锈钢螺丝		个	330					
32	030730120	大便器存水弯	DN100	个	21.21					
33	030730820	存水弯	DN50	个	5.05					
34	031340220	铁砂布		张	3.2324					
35	031350210	低碳钢焊条	J422 Φ3.2	kg	0.0576					
36	031390710	冲击钻头	Φ6~8	个	0.119					
37	031390810	冲击钻头	Φ8~16	个	1.443					
38	031392810	钢锯条		条	5.1544					
39	032102830	支撑钢管及扣件		kg	9.915					
40	032130010	铁件	综合	kg	3.385					
41	040100015	水泥	32.5R	kg	5558.2995					
42	040100015 @1	水泥	32.5R	kg	453.4621					
43	040100015 @2	水泥	32.5R	kg	2807.497					
44	040100015 @3	水泥	32.5R	kg	91.1229					
45	040100015 @4	水泥	32.5R	kg	9607.056					
46	040100120	普通硅酸盐水泥	P.O 32 .5	kg	55.7716					
47	040100520	白色硅酸盐水泥		kg	9.6168					
48	040100520 @1	白色硅酸盐水泥		kg	145.148					
49	040300020	砂子		m3	0.189					
50	040300200	中砂		t	0.0996					
51	040300760	特细砂		t	12.2077					

人材机价差表

工程名称：阿依河景区提升项目-景区卫生间对标整改项目

第 3 页 共 6 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
52	040300760@1	机制砂		t	0.691					
53	040300760@2	机制砂		t	3.6898					
54	040300760@4	机制砂		t	0.0972					
55	040300760@5	特细砂		t	8.0815					
56	040500203	碎石	5~10	t	1.5408					
57	040500205@1	碎石	5~20	t	3.4795					
58	040500207	碎石	5~31.5	t	21.0168					
59	040500207@1	碎石	5~31.5	t	28.6769					
60	040700060	炉渣		t	0.2797					
61	040900550	石灰膏		m3	0.0133					
62	040900550@1	石灰膏		m3	0.3885					
63	041100310	块(片)石		m3	1.7761					
64	041100310@1	块(片)石		m3	5.832					
65	041300010	标准砖	240×115×53	千块	6.092					
66	041300700	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	0.336					
67	041700510	小青瓦		千疋	0.2472					
68	050303800	木材	锯材	m3	0.0058					
69	050303800@1	木材	锯材	m3	0.1827					
70	050303800@2	木材	锯材	m3	0.315					
71	050501650@1	实木	20mm	m2	3.289					
72	070101300	面砖		m2	44.9295					
73	070502000	地面砖		m2	28.741					
74	071300020	实木地板	平口 610×92×18	m2	15.75					
75	093900700@1	成品隔断	18mm埃特板	m2	37.0457					
76	11000013	单扇套装平开木门		樘	3					

人材机价差表

工程名称：阿依河景区提升项目-景区卫生间对标整改项目

第 4 页 共 6 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
	0									
77	110000150	双扇套装平开木门		樘	4					
78	110100600	成品木门扇		m2	2.42					
79	110900300	铝合金推拉门		m2	5.1507					
80	130105400	调和漆	综合	kg	0.5543					
81	130105400@1	防腐木油漆	综合	kg	6.4274					
82	130500510	聚合物水泥防水涂料		kg	55.1316					
83	130500700	防锈漆		kg	0.1541					
84	130501510	聚氨酯防水涂料		kg	229.5601					
85	142303200	无机颜料		kg	2.5414					
86	143900700	氧气		m3	0.1128					
87	143901000	乙炔气		kg	0.0376					
88	144101310	玻璃胶	310克/支	支	11.99					
89	144102310	硅酮耐候密封胶		kg	2.8334					
90	144102700	胶粘剂		kg	8.5407					
91	144102700@1	胶粘剂		kg	1.0712					
92	144103110	聚氨酯发泡密封胶	750mL/支	支	4.2416					
93	144302440	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	0.42					
94	170100530	焊接钢管	DN20	m	0.4104					
95	172701630	橡胶软管	DN20	m	0.1828					
96	173103600	冲洗管	DN32	根	21.21					
97	180305300	焊接钢管螺纹管件	室外DN15	个	11.11					
98	180909200	塑料给水管	DN20管件	个	194.56					
99	180909600	塑料给水管	DN50管件	个	38.584					
100	180910200	塑料给水管管件	DN110	个	7.392					
101	190101800	螺纹截止阀	J11T-16 DN20	个	0.1204					

人材机价差表

工程名称：阿依河景区提升项目-景区卫生间对标整改项目

第 5 页 共 6 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
102	190102780	角式长柄截止阀	DN15	个	2.02					
103	211500020	大便器胶皮碗(配喉箍)		套	22.05					
104	241100100	弹簧压力表	Y-100 0~1.6 MPA	块	0.0576					
105	245900100	压力表弯管	DN15	个	0.0576					
106	280304800	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5 mm ²	m	3.969					
107	290601150	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个	1.03					
108	290602800	难燃塑料管接头	20	个	18.5976					
109	311100110	素筒瓦		千疋	0.0498					
110	311100270	滴水瓦		千疋	0.0498					
111	311100300 @1	树脂瓦		m ²	27.9728					
112	311100300 @2	小青瓦		m ²	28.317					
113	311100305	勾头瓦		千疋	0.0498					
114	311100360 @1	树脂瓦瓦脊		块	5.7662					
115	311100360 @2	小青瓦瓦脊		块	5.8371					
116	340900620	刀片	D1000	片	0.0005					
117	341100100	水		m ³	17.8617					
118	341100100 @1	水		m ³	0.402					
119	341100100 @2	水		m ³	19.0589					
120	341100100 @4	水		m ³	0.3088					
121	341100400	电		kW·h	3.234					
122	341100400 @1	电		kW·h	0.933					
123	341100400 @3	电		kW·h	7.344					
124	350100011	复合模板		m ²	13.455					
125	350300100	脚手架钢管		kg	1.7618					
126	350300710	竹脚手板		m ²	0.528					
127	35030111	扣件		套	0.6845					

人材机价差表

工程名称：阿依河景区提升项目-景区卫生间对标整改项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:阿依河景区提升项目-景区卫生间
对标整改项目

序号	材料名称	数量	单位	单价（元）	合价（元）	备注
1	拖把池水嘴	5.05	个			
2	不锈钢水龙头	5.05	个			
3	水嘴	4.04	个			
4	地漏DN50	5.05	个			
5	洗脸盆排水附件	4.04	套			
6	角型阀(带铜活)	4.04	个			
7	塑料给水管	256.032	m			
8	配管 PVC Φ20	76.32	m			
9	洗脸盆	4.04	个			
10	瓷蹲式大便器（配件、水箱等）	21.21	个			
11	挂式小便器	2.02	个			
12	小便器排水附件	2.02	套			
13	洗脸盆托架	4.04	副			
14	成品拖布池	5.05	套			
15	成套灯具	5.05	套			
16	照明双联开关	4.08	套			
17	BV- 2.5mm2	162.4	m			
18	接线盒	1.02	个			
19	冲水连接管(含防污器)	2.02	套			
20	25变20三通	17	个			
21	50直接	1	个			
22	160变110三通	7	个			
23	110*45	12	个			
24	铜三厘	1	个			
25	20弯头	19	个			
26	20直接	1	个			
27	50弯头	6	个			
28	160弯头	6	个			
29	110弯头	20	个			
30	内丝弯头	15	个			
31	直接头20	17	个			
32	直接头160	12	个			
33	直接头110	10	个			
34	拆除原厕所隔断，垃圾清运	1	项			
35	清理人工	14	工日			
36	弱电人工	10	工日			
37	外丝直接	3	个			
	合 计					