

阿依河景区竹板桥对歌台 工程

最高投标限价

最高投标限价 (小写): 304, 132. 19

(大写): 叁拾万肆仟壹佰叁拾贰元壹角玖分

其中:安全文明施工费(小写): 10268. 17

(大写): 壹万零贰佰陆拾捌元壹角柒分

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿依河景区竹板桥对歌台

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	A	建筑工程						
1	040102003001	挖沟槽（坑）石方	<p>[项目特征]</p> <p>1. 石方类别:较硬岩</p> <p>2. 开挖深度:根据地勘及现场实际情况综合考虑</p> <p>3. 开挖方式:人工开挖</p> <p>4. 场内运距:投标人自行调查测算。土石方场内外临时堆放、二次或多次场内运输,包干使用</p> <p>5. 临时堆放:场内运输综合考虑(含二次及多次转运),包含土石方自开始开挖至完成回填前的场内外临时堆放</p> <p>6. 其他:满足设计、规范、施工、验收及现场条件等要求</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 排地表水</p> <p>2. 石方开凿</p> <p>3. 修整底、边</p> <p>4. 场内运输</p>	m ³	1.15	267.82		
2	010101002001	挖一般土方	<p>[项目特征]</p> <p>1. 土壤类别:综合考虑</p> <p>2. 挖土深度:综合考虑</p> <p>3. 开挖方式:人工开挖</p> <p>4. 场内运距:自行考虑</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 排地表水</p> <p>2. 土方开挖</p> <p>3. 围护(挡土板)及拆除</p> <p>4. 基底钎探</p> <p>5. 场内运输</p>	m ³	24.01	62.01		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿依河景区竹板桥对歌台

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:综合考虑 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 回填方式:人工回填 5. 填方来源、运距:自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	26.31	29.76		
4	010401005001	混凝土120X195X395免烧空心砖墙体	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土120X195X395免烧空心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:1:2.5水泥砂浆砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	6.44	468.72		
5	010501001001	C15素混凝土垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.57	366.74		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿依河景区竹板桥对歌台

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	010501003001	C30砼独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 模板:综合考虑 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.76	557.18		
7	010503001001	C30基础梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板:综合考虑 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.26	977.42		
8	010502003001	C30圆形柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板及超高模板:综合考虑 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.55	1699.76		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿依河景区竹板桥对歌台

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	010505001001	C30有梁板	[项目特征] 1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板及超高模板:综合考虑 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	7.76	1056.07		
10	010505001002	C30有梁板(斜板)	[项目特征] 1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板及超高模板:综合考虑 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	11.19	1132.32		
11	010506001001	C30直形楼梯	[项目特征] 1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板及超高模板:综合考虑 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	8.2	295.02		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿依河景区竹板桥对歌台

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:综合考虑 2. 钢筋接头:综合考虑 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 钢筋接头	t	5.881	4665.52		
13	010901001001	竹筒瓦屋面	[项目特征] 1. 瓦品种、规格:竹筒瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 3. 找平层:20mm厚1:3水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输、摊铺、养护 2. 安瓦、作瓦脊	m ²	127.72	142.87		
14	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青卷材防水 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m ²	127.72	41.52		
15	010902001002	露台卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:2mm厚SBS改性沥青卷材防水 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m ²	25.5	39.08		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿依河景区竹板桥对歌台

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	011101003001	50厚C15细石混凝土找坡保护层	[项目特征] 1. 混凝土品种:自拌砼 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50厚C15细石混凝土找坡保护层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	25.5	32.73		
17	011101001001	C30混凝土仿青条石饰面楼地面	[项目特征] 1. 混凝土品种:自拌砼 2. 面层厚度、砂浆配合比:120mm厚C30混凝土仿青条石饰面楼地面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	73.5	182.65		
18	011201001001	墙面水泥砂浆抹灰（塑竹装饰）	[项目特征] 1. 砂浆配合比:水泥砂浆抹灰 2. 装饰面材料种类:塑竹装饰 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	80.48	296.79		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿依河景区竹板桥对歌台

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	011202001001	柱、梁面一般抹灰（塑竹装饰）	[项目特征] 1. 砂浆配合比:水泥砂浆抹灰 2. 装饰面材料种类:塑竹装饰 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝	m ²	68.34	296.79		
20	011301001001	天棚抹灰（仿竹纹装饰）	[项目特征] 1. 抹灰厚度、材料种类:水泥砂浆抹灰 2. 装饰面材料种类:仿竹纹装饰 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m ²	44.8	102.91		
21	011502B01001	50厚实木木板雕刻仿古青漆面	[项目特征] 1. 材质品种:50厚实木木板雕刻仿古青漆面 2. 尺寸:2.754m*1.364m	m ²	3.7	760.78		
22	011503B01001	C30混凝土仿竹栏杆	[项目特征] 1. 材料品种、材质:C30混凝土仿竹栏杆 2. 钢筋:综合考虑 3. 表面处理:仿竹 4. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 栏杆制作、安装 2. 钢筋制安 3. 表面处理 4. 材料运输	m	21.3	324.86		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿依河景区竹板桥对歌台

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
23	011707004001	人力转运水泥	[项目特征] 1. 材料品种:水泥 2. 转运方式:人力 3. 转运水平运距:100米（划船） 4. 转运垂直运距:20米 [工作内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次人力搬运费用	t	26.435	132.47			
24	011707004002	人力转运钢筋	[项目特征] 1. 材料品种:钢筋 2. 转运方式:人力 3. 转运水平运距:100米（划船） 4. 转运垂直运距:20米 [工作内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次人力搬运费用	t	6.375	226.07			
25	011707004003	人力转运砂	[项目特征] 1. 材料品种:砂 2. 转运方式:人力 3. 转运水平运距:100米（划船） 4. 转运垂直运距:20米 [工作内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次人力搬运费用	t	36.2	137.4			
26	011707004004	人力转运碎石	[项目特征] 1. 材料品种:碎石 2. 转运方式:人力 3. 转运水平运距:100米（划船） 4. 转运垂直运距:20米 [工作内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次人力搬运费用	t	64.692	190.83			
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿依河景区竹板桥对歌台

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
27	011707004005	人力转运砖	[项目特征] 1. 材料品种:砖 2. 转运方式:人力 3. 转运水平运距:100米（划船） 4. 转运垂直运距:20米 [工作内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次人力搬运费用	千块	1.39	277.58		
28	011707004006	人力转运轻质砌块	[项目特征] 1. 材料品种:轻质砌块 2. 转运方式:人力 3. 转运水平运距:100米（划船） 4. 转运垂直运距:20米 [工作内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次人力搬运费用	m3	4.17	133.77		
29	011707004007	人力转运竹筒瓦	[项目特征] 1. 材料品种:竹筒瓦 2. 转运方式:人力 3. 转运水平运距:100米（划船） 4. 转运垂直运距:20米 [工作内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次人力搬运费用	m2	183.21	11.64		
30	011707004008	汽车转运（钢筋）	[项目特征] 1. 材料品种:钢筋 2. 转运方式:汽车 3. 转运运距:13.5公里 [工作内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次汽车搬运费用	t	6.375	98.29		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿依河景区竹板桥对歌台

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
31	011707004011	汽车转运（水泥）	[项目特征] 1. 材料品种:水泥 2. 转运方式:汽车 3. 转运运距:13.5公里 [工作内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次汽车搬运费用	t	26.435	146.52		
32	011707004012	汽车转运（砂）	[项目特征] 1. 材料品种:砂 2. 转运方式:汽车 3. 转运运距:13.5公里 [工作内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次汽车搬运费用	t	36.2	183.15		
33	011707004013	汽车转运（碎石）	[项目特征] 1. 材料品种:碎石 2. 转运方式:汽车 3. 转运运距:13.5公里 [工作内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次汽车搬运费用	t	64.692	161.17		
34	011707004009	汽车转运（砖、砌块）	[项目特征] 1. 材料品种:砖、砌块 2. 转运方式:汽车 3. 转运运距:13.5公里 [工作内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次汽车搬运费用	m ³	6.44	241.75		
本页小计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：阿依河景区竹板桥对歌台

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-机械(爆破)土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	6.2				
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.86	10268.17			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-机械(爆破)土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)	0.42				

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：阿依河景区竹板桥对歌台

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合 计								

暂列金额明细表

工程名称：阿依河景区竹板桥对歌台

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	25000	
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：阿依河景区竹板桥对歌台

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	10.32	
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
2.2	附加税	增值税	12	
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：阿依河景区竹板桥对歌台

单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数量	单价	合价
一	人工				
1	建筑综合工	工日			
2	装饰综合工	工日			
3	土石方综合工	工日			
4	木工综合工	工日			
5	模板综合工	工日			
6	钢筋综合工	工日			
7	混凝土综合工	工日			
8	架子综合工	工日			
9	砌筑综合工	工日			
10	抹灰综合工	工日			
11	防水综合工	工日			
12	油漆综合工	工日			
13	园林综合工	工日			
14	园林综合工	工日			
15	人工费调整	元			
	小计				
二	材料				
1	其他材料费	元			
2	钢筋	t			
3	钢筋Φ10以内	t			
4	钢筋Φ10以外	t			
5	低碳钢焊条综合	kg			
6	支撑钢管及扣件	kg			
7	梁卡具	kg			
8	水泥32.5R	kg			
9	水泥32.5R	kg			
10	白色硅酸盐水泥	kg			
11	中砂	t			
12	特细砂	t			
13	特细砂	t			
14	碎石5~10	t			
15	碎石	t			
16	碎石5~20	t			
17	碎石5~31.5	t			
18	石灰膏	m3			
19	标准砖200×95×53	千块			
20	混凝土120X195X395免烧空心砖	m3			
21	仿竹栏杆1200mm	m			

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：阿依河景区竹板桥对歌台

单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数量	单价	合价
22	木材锯材	m3			
23	木材锯材	m3			
24	木材锯材	m3			
25	50厚实木木板	m2			
26	聚氨酯清漆	kg			
27	防锈漆	kg			
28	3mm厚SBS改性沥青卷材防水	m2			
29	2mm厚SBS改性沥青卷材防水	m2			
30	改性沥青嵌缝油膏	kg			
31	氧化铬绿	kg			
32	铁绿粉	kg			
33	颜料	kg			
34	胶粘剂	kg			
35	建筑胶	kg			
36	螺纹套筒连接件 ϕ 25以内	套			
37	竹筒瓦	m2			
38	竹筒瓦瓦脊	块			
39	水	m3			
40	水	m3			
41	电	kW·h			
42	复合模板	m2			
43	脚手架钢管	kg			
44	竹脚手板	m2			
45	扣件	套			
46	安全网	m2			
47	材料费调整	元			
48	预拌水泥砂浆 1:2	m3			
	小计				
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元			
2	柴油	kg			
3	电	kW·h			
4	电	kW·h			
5	机上人工	工日			
6	机上人工	工日			
7	检修费	元			
8	机械费调整	元			
9	其他费用	元			
10	汽油	kg			

